



**6. Esant poreikiui rangovas, pretenduojantis atlikti remonto darbus daugiabučiame name gali suderinti objekto (-ų) apžiūrą su Administratoriaus darbuotoju.**

**7. Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:**

**7.1.** Įmonė, norinti dalyvauti atrankoje, privalo turėti tinkamą patirtį panašių darbų atlikime, o jos darbuotojai turi turėti teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, patvirtinančią teisę atlikti nustatytus darbus. Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius įmonės patirtį atliekant tokius pačius/panašius darbus. Darbuotojų kvalifikaciją liudijantys dokumentai būtų pateikiami pagal Užsakovo atskirą reikalavimą.

**7.2.** Informuoti, jeigu bus daroma jungtinės veikla su kita įmone, kartu pateikiant jungtinės veiklos sutartį;

**7.3.** Patvirtinti, kad pasiūlymuose nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro Teikėjo komercinės paslapties.

**8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos pirkimo dokumentuose.**

**9. Pasiūlymas pateikiamas el. paštu arba adresu Kalvarijų g. 125, Vilnius:**  
[info@urbanhold.lt](mailto:info@urbanhold.lt)

**10. Pasiūlymai nurodytu el. paštu teikiami iki 2022-01-04, 17:00 val.**

**11. Pasiūlymai vertinami 2022-01-05, atsakymas apie rezultatus pateikiamas iki 2022-01-07.**

Direktorius



Eimantas Remeikis

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**ADRESAS: PERKŪNKIEMIO G. 19, VILNIUS**

**VIETA: 115 BUTO TERASA**

**ŽINIARAŠTIS: TERASOS REMONTO DARBAI**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Esamos plytelių dangos demontavimas, nukeliant šiukšles žemyn	m2	50,49
2	Betoninio sluoksnio demontavimas iki hidroizoliacinio pagrindo nukeliant šiukšles žemyn	m2	50,49
3	Įlajos su nerūdijančio plieno žiedu įrengimas	vnt	1
4	Paviršių paruošimas naujos hidroizoliacijos įrengimui	m2	63,08
5	1 sl. prilydomosios ritininės dangos klėjimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant vertikalius paviršius	m2	63,08
6	Antro sl. prilydomosios ritininės dangos klėjimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant vertikalius paviršius	m2	63,08
7	Parapetų dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius	m	3,95
8	Skardinių prieglaudų įrengimas	m	31,48
9	Drenažinio korio įrengimas prieš betono pasluoksnį	100 m2	0,5049
10	Betoninio pagrindo 5-7cm storio įrengimas iš konstrukcinio betono armuojant metaliniais tinklais	m2	50,49
11	Statybinių šiukšlių nukėlimas ir išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,8